

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Consiliul raional Donduseni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Donduseni**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie Consiliul raional Donuseni**
Reparații capitale.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari electrice		
		1.1. Puminatul electric-fasada		
1	RpEF19A	Montarea proiectorului (tip Eco Wall 36 C), proiector arhitectural pentru iluminarea fatade cladiri, avind lentila de focusare a razelor luminii cu un unghi de 5-7 grade, tubular, raza de actiune de 30m.	buc	12,00
2	RpEF19A	Montarea proiectorului (Eco Wall 2-21), proiector arhitectural pentru iluminarea cladiri.	buc	8,00
3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, (Eco Hipower 30)	buc	2,00
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ-3x1.5)	100 m	4,00
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель ВА 47-29, В-16 А)	buc	1,00
6	08-03-530-1	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий,(ПМ 12К-016150 230В)	buc	1,00
7	08-02-371-1	Реле времени ТЭ-15	buc	1,00
8	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (gofra d16)	m	80,00
9	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Кабельный канал)	m	320,00
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (Шит ЩНР-9)	buc	1,00
		1.2. Puminatul electric-coridorul		