

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Consiliul raional Donduseni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Donduseni**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie Consiliul raional Donuseni**
Reparații capitale.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari electrice		
		1.1. Puminatul electric-fasada		
1	RpEF19A	Montarea proiectorului (tip Eco Wall 36 C), proiector arhitectural pentru iluminarea fatade cladiri, avind lentila de focusare a razelor luminii cu un unghi de 5-7 grade, tubular, raza de actiune de 30m.	buc	12,00
2	RpEF19A	Montarea proiectorului (Eco Wall 2-21), proiector arhitectural pentru iluminarea cladiri.	buc	8,00
3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, (Eco Hipower 30)	buc	2,00
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ-3x1.5)	100 m	4,00
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель ВА 47-29, В-16 А)	buc	1,00
6	08-03-530-1	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий,(ПМ 12К-016150 230В)	buc	1,00
7	08-02-371-1	Реле времени ТЭ-15	buc	1,00
8	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (gofra d16)	m	80,00
9	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Кабельный канал)	m	320,00
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (Шит ЩНР-9)	buc	1,00
		1.2. Puminatul electric-coridorul		

1	2	3	4	5
11	08-03-591-8	Розетка 220В с заземлением наружной установки	100 buc	0,03
12	08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный наружной установки	100 buc	0,03
13	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный наружной установки	100 buc	0,02
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГнг-3х1.5)	100 m	1,45
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель ВА 47-29, В-16 А)	buc	3,00
16	08-03-526-1	Автомат АД-32 С-16А 30мА	buc	1,00
17	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (gofra d16)	m	100,00
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (Шит ЩРВ-24)	buc	2,00
19	08-03-594-2	Светильник лед,:	100 buc	0,21
1.3. Puminatul electric-coridor cablu pentru birouri.				
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГнг-3х2.5)	100 m	3,00
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель С-25 ВА 47-29)	buc	20,00
22	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp gofra d20	m	260,00
1.4. Puminatul electric, biroul nr.9				
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГнг-3х2.5)	100 m	0,22
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГнг-3х1.5)	100 m	0,15
25	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,	m	22,00

1	2	3	4	5
		montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp gofra d20		
26	08-03-591-8	Розетка 220В с заземленьем наружной установки	100 buc	0,12
27	08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный наружной установки	100 buc	0,01
		2. Utilaj		
28		Шит ЩНР-9	buc	1,00
29		Шит ЩРВ-24	buc	2,00
30		Automat de ВА 47-29, В-16 А	buc	4,00
31	6	Автомат АД-32 С-16А 30МА	buc	1,00
32	6	Автоматический выключатель С-25 ВА 47-29	buc	20,00
33		Кабель 3*1,5 ВВГнг	m	560,00
34		Кабель 3*2,5 ВВГнг	m	322,00
35	13	Распред коробка 80*80	buc	20,00
36		Пускатель магнитный, (ПМ 12К-016150 230В)	buc	1,00
37		Реле времени ТЭ-15	buc	1,00
38	5	Светильник лед,:	buc	25,00
39	2	Выключатель: одноклавишный наружной установки	buc	4,00
40	3	Выключатель: двухклавишный наружной установки	buc	2,00
41	1	Розетка 220В с заземленьем наружной установки	buc	15,00
		3. Lucrari de reparatie		
		3.1. Lucrari de demontare		
42	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	63,59
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	144,75
		3.2. Peretii coridorul, biroul nr.9		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tufengrunt)	m2	301,81
45	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	301,81

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.		
46	CF51A k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga)	m2	301,81
47	CF57A k=1.5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	301,81
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	301,81
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraten)	m2	421,38
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	421,38
		3.3. Pardodeseli coridorul		
51	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	79,59
52	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	70,00
		3.4. Tavan coridorul, biroul nr.9		
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, panouri rezistente la umezeala.	m2	223,94

Preşedintele grupului de lucru



V. Casapu