

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Donduseni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Donduseni**
 3. Obiectul achizițiilor **L63 Donduseni Scaieni Tirnova, reparatii curente.**
**Curatirea canalelor de scurgere si amenajarea podetelor, lucrari de
 reparatie a drumului de pietris (selectiv)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de terasament				
1	TsH28A	Taieri de corectie de arbori pina la 7 m inaltime, curatirea ramurilor pentru asigurarea gabaritudinii tehnicii autospeciale (autogreder s.a.)	buc	152,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea)	100 m3	19,44
3	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	77,76
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (incarcarea)	100 m3	19,44
5	Pr.13.01.09	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 0,84*1,15*9,21=8,90	t	2 820,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	19,44
2. Amenajarea podetelor 4 buc.				
7	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	18,00
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire, (strat de egalizare sub elemente prefabricate din beton armat)	m3	3,60
9	CP07A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat, teava din beton armat D600-1000mm. L-5,0m.	buc	4,00
10	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	86,40
11	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	8,00
12	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	80,00

1	2	3	4	5
13	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast, (amenajarea cu piatra sparta a podetelor)	m3	92,00
3. Executarea canalelor de scurgere din rigole beton armat L-90m.				
14	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu,	m3	7,20
15	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	7,20
16	CP16A	Montarea elementelor de tip U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), rigole din beton armat L 4-8 cu dimensiuni de 3000x80x53(h)	buc	30,00
17	CP20F	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimei pina la 35 m, la betonarea golurilor in elemente prefabricate si monolite, cu grosimea pina la 20 cm	m3	0,50
18	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	180,00
4. Reparatia drumului din pietris gr.12 cm. km. 11+650 - 11+950 si km.12+650 - 13+150				
19	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon, adincimea 10cm.	100 m3	48,00
20	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	48,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 20-40mm., pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire cu piatra sparta 5-10mm.	m3	576,00
22	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	819,00

Preşedintele grupului de lucru



Valeriu CASAPU

Valeriu CASAPU