

Investitor
Obiect

Consiliul raional Donduseni

Caiet de sarcini
Reparatii capitale

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de reparatie			
		1.1. Acoperis			
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2		30,00
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		75,00
3	RpCI14A	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsă si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu	m2		130,00
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		3,60
		1.2. Lucrari de electricitate			
5	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m		83,00
6	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVG 3x1,5 mm	m		132,00
7	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp, VVG 3x2,5 mm	m		186,00
8	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri -gofra d16 mm	m		58,00
9	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp -gofra d20 mm	m		67,00
10	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc		13,00
11	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc		20,00
12	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc		29,00
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc		10,00

1	2	3	4	6	7
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (Dulap IIQHP-9)	buc		1,00
		1.3. Tavane			
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" cu grosimea 15 mm din fibra minerala, inclusiv sistemul-grila.	m2		215,00
		2. Lucrari de reparatie a cazanjeriei			
		2.1. Lucrari de reparatie termomecanice a cazanjeriei			
		2.1.1. Revizia cazanelor			
16	RpIA50F	Demontarea mantaua de tabla de la cazanele din otel Ra, Pa sau ICMA, din fonta, cind nu se demonteaza cazanul	m		10,00
17	RpIA46A	Demontarea arzatorului reglabil, automatizat sau monobloc, ARAL si AMAL, pentru lichid usor sau gaze de pina la 80 l/ora	buc		2,00
18	RpIA63C	Revizuirea arzatorului automatizat, pentru lichid usor, care echepeaza cazanele de incalzire centrala, cu caracteristicile 75 Pl	buc		2,00
19	RpIA19C	Montarea arzatoarelor monobloc, automatizate tip ARAL 75 pl sau AMAL, pentru combustibil lichid, usor, la cazanele si centralele de incalzire	buc		2,00
20	RpIA66D	Revizuirea elementelor de cazan ICMA marime I pentru incalzire centrala, in vederea refolosirii	buc		2,00
21	RpID14C	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 80-125 mm	buc		6,00
22	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie	buc		2,00
23	RpIA55A	Demontarea clapete de presiune	buc		0,00
24	RpIA65C	Revizuirea separatorului de impuritati avind diametrul de intrare 100 mm	buc		2,00
		2.1.2. Lucrari tehnice sanitare			
25	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40 mm	m		1,50
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PP-R/FB PN25	m		3,00
27	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PP-R 25mm	buc		2,00
28	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP-R 90gr	buc		6,00
29	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (Supapa de sens)	buc		2,00
30	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc		4,00
31	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Dezaerator automat	buc		3,00
32	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc		2,00
33	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 40mm	buc		2,00
34	IC53B	Racord drept, avind diametrul de 40mm	buc		2,00
35	IC30D	Fitinguri, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 40m,m Niplu	buc		2,00

1	2	3	4	6	7
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Mufa ot. D.15mm)	buc		12,00
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 40 mm (Filet ot. D.40mm)	buc		2,00
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Filet ot. D.20mm)	buc		2,00
39	TfD02A	Montarea pe conducta a termomanometrului	buc		8,00
40	RpID12A	Montarea robinetului cu trei cai, cu presgarnitura, cu flanse, din fonta cu diametrul de 15-20 mm	buc		2,00
41	TfD01A	Montarea pe conducta a electromanometru	buc		2,00
		2.1.3. Cosul de fum			
42	IzH09A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, tip SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de rabit, imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv	m2		30,00
43	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2		33,40
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tabla gr.5mm)	kg		569,13
45	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg		24,50
		2.2. Lucrari de montare termomecanic a cazangeriei			
46	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc		2,00
		2.3. Utilajul cazangeriei			
47		Pompa VA 65/130M	buc		2,00
48		Automatizarea cazangeriei (Panou de comanda)	buc		1,00
49		Semnalizarea antiincendiu	buc		1,00
50		Transmitator de date la distanta	buc		1,00

Preşedintele grupului de lucru



/ Valeriu Casapu /