

Consiliul raional Donduseni.
Drumuri locale raionale.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări

Lucrari de montare a indicatoarelor rutiere si efectuarea marcajelor rutiere pe drumuri locale de interes raional, repetat

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare a indicatoarelor rutiere				
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, bare zincate diam. 56mm. grosimea 3mm. cu inaltimea de 3.5 m.	buc	132,00		
2	DF19B	Montarea indicatorului rutier 5.63 „intrare in localitate,, pe 2 stilpi gata plantati	buc	1,00		
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900	buc	80,00		
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D700	buc	13,00		
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700	buc	27,00		
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 6.24.1 si 6.24.2	buc	4,00		
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700, indicatoare cu pret 0.00 lei, furnizate de catre beneficiar	buc	10,00		
		Capitolul 2. Marcaje rutiere.				
8	DF17A	Marcaje longitudinale pentru separarea sensurilor de circulatie pe drumuri locale din localitati si in afara localitatilor, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 385,00		
9	DF17A	Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile, amenajarea parcarilor, trecerilor de pietoni, inscriptii SCOALA s.a.	m2	805,00		



Presedintele grupului de lucru

Veaceslav BANARI